

ใบปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าบ้านนายसान หาปูน หมู่ที่ 7 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17 บ้านแดงน้อย

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 ม. ทนหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าบ้านนายसान หาปูน หมู่ที่ 7 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17 บ้านแดงน้อย

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
<b>1</b>	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	1,204.00						
	1.3 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,800.00						
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	90.00						
<b>2</b>	<b>งานผิวทาง</b>								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์								
	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,800.00						
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง								
	(Expansion Joint)	ม.	12.00						
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง								
	(Contraction Joint)	ม.	168.00						
	2.4 งานรอยต่อตามยาว								
	(Longitudinal Joint)	ม.	300.00						
<b>3</b>	<b>งานไหล่ทาง</b>								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	45.00						
<b>4</b>	<b>งานป้ายโครงการ</b>								
	ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล)	ป้าย	1.00						
	รวมราคาค่าวัสดุ								
	ค่าแรง								
	กำไร+ภาษี+ดำเนินการ								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ