

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ϕ 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

ขุดดิน	1.25 ลบ.ม. @	45.00	=	56.09	บาท/ม.
ค่าท่อ	ϕ 0.40 ม. ชั้น 3		=	303.74	บาท/ม.
ค่าขนส่ง			=	21.51	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 1,997.55	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.00 ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	- @ 691.81	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			=	521.34	บาท/ม.
		ค่างานต้นทุน	=	521.34	บาท/ม.

หมายเหตุ

คำนวณสูงต่อคิดจากราชนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง} = 12.00 \text{ กม.} = 29.87 \times 13 + 300 = 688.31 \text{ บาท/เทียว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย} = \frac{688.31}{32} = 21.51 \text{ บาท/ม.}$$

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว