

ใบปริมาณงาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่ม หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลบ้านเปิด

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรความกว้าง 7.50 เมตร ความยาว 303 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,272.50 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านห่ม หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลบ้านเปิด

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

| ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ ต่อหน่วย | รวมเงิน ค่าวัสดุ | ค่าแรง ต่อหน่วย | รวมเงิน ค่าแรง | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 2,575.50 | | | | | | |
| | 1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | | | | | | | | |
| | หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 113.63 | | | | | | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ | | | | | | | | |
| | หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 2,272.50 | | | | | | |
| | 2.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 75.00 | | | | | | |
| | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 150.00 | | | | | | |
| | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 303.00 | | | | | | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | 60.60 | | | | | | |
| 4 | ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล) | ป้าย | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| | ค่าแรง | | | | | | | | |
| | กำไร+ภาษี+ดำเนินการ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | | |

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา