



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย  
ร้านเนื้อย่างน้องเอิร์ท บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านทุ่ม งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน  
บาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนด  
ราคากลาง ภายในวงเงิน ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิลาศ สีละพันธ์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

(ตาราง บก.๐๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร้านเนื้อย่างน้องเอิร์ท บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านทุ่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร้านเนื้อย่างน้องเอิร์ท บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านทุ่ม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) ป้ายประสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น

๖.๒ บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๖.๓ ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง

๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

๖.๖ ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง

๖.๗ กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) จากราคาท้องตลาดและใช้วิธีการสืบราคา และกำหนดราคากลาง

๖.๘ การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

-งานผิวทาง /

ใช้สูตร  $K = 0.๓๐ + 0.๑๐ \text{ lt/lo} + 0.๓๕ \text{ Ct/Co} + 0.๑๐ \text{ Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{ St /So}$  /

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายธรรมรัตน์ ไชยทา

- นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว

- นางสาวรุ่งตะวัน ลุนจันทา

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยร่านเนื้อย่างน้องเอิร์ท  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 108.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม.  
 ลูกรังไหลทางข้าง 0.50 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  
 แบบเลขที่  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	169,673.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	169,673.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	169,000.00	


พื้นที่ทั้งหมด 324.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 521.60 บาท


ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายธรรมรัตน์ ไชยทา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)  
 ปลัดเทศบาล

  
 กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งตะวัน ลุนจันทา)  
 หัวหน้าฝ่ายโยธา

อนุมัติ .....  
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

  
 กรรมการ  
 (นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร้านเนื้อย่างน้องเอิร์ท  
 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 108.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม.  
 พร้อมไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  
 แบบเลขที่  
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับดินพื้นทางเดิม	ตร.ม.	324.00	1.67	541.08	1.3607	2.27	736.25
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	16.20	411.50	6,666.30	1.3607	559.93	9,070.83
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	324.00	344.29	111,549.96	1.3607	468.48	151,786.03
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	3.00	167.91	503.73	1.3607	228.48	685.43
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	27.00	78.95	2,131.65	1.3607	107.43	2,900.54
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	21.60	152.92	3,303.07	1.3607	208.08	4,494.49
4	งานป้ายโครงการ							
	4.1 งานป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00		-	1.3607	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								169,673.57

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

124,695.79

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม