

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๐๐๐-บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕
 - ถมดินสูง ๐.๓๐ เมตร ปลุกหญ้าสนามขนาดพื้นที่ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
 - ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
 - ติดตั้งโคมไฟสนาม (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด)

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **26 พ.ค. 2563** ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น
- ๕.๒ บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ๕.๓ ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง
- ๕.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ๕.๖ ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
- ๕.๗ กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) จากราคาท้องตลาดและใช้วิธีการสืบราคา และกำหนดราคากลาง
- ๕.๘ การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

-งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายธรรมรัตน์ ไชยทา
- นายกฤษณ์ ประเสริฐหาล้า
- นายตะวัน กัลป์ชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเหล่าเกวียนหัก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน 1.) ถมดินสูง 0.30 เมตร ปลุกหญ้าสนาม ขนาด กว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
 2.) ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
 3.) ติดตั้งโคมไฟสนาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานอาคาร | 426,394.01 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 426,394.01 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) | 426,000.00 | |

ระยะทางดำเนินการ


กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ


บาท

ตามคำสั่งที่


138/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563


 ประธานกรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ ไชยหา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายภฤชณ์ ประเสริฐเหล่า)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม


 กรรมการ
 (นายตะวัน กัสป์ชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเหล่าเวียนหัก
 รายละเอียดโครงการ 1.) ถมดินสูง 0.30 เมตร ปลูกหญ้าสนาม ขนาด กว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
 2.) ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
 3.) ติดตั้งโคมไฟสนาม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 แบบเลขที่
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|-----------------------|---|-------|----------|--------------|------------|--------|----------------------|-------------------|
| 1 | งานดินถมและปลูกหญ้า | | | | | | | |
| | 1.1 งานดินถม | ลบ.ม. | 315.00 | 149.23 | 47,007.45 | 1.3074 | 195.10 | 61,457.54 |
| | 1.2 หญ้าขนาดเล็ก | ตร.ม. | 1,050.00 | 40.00 | 42,000.00 | 1.3074 | 52.30 | 54,910.80 |
| | 1.3 ดินผสมปลูก | ลบ.ม. | 10.00 | 750.00 | 7,500.00 | 1.3074 | 980.55 | 9,805.50 |
| 2 | งานติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร | | | | | | | |
| | 1.1 ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร | ช่อง | 65.00 | 1,724.63 | 112,100.95 | 1.3074 | 2,254.78 | 146,560.78 |
| | คิติดต่อ 1 ช่อง ยาว 2.00 เมตร | | | | | | | |
| 3 | งานติดตั้งโคมไฟสนาม | | | | | | | |
| | 3.1 เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ยาว 9.00 เมตร พร้อมฝัง | ต้น | 5.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 1.3074 | 5,229.60 | 26,148.00 |
| | 3.2 โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 400 วัตต์ | ดวง | 8.00 | 7,200.00 | 57,600.00 | 1.3074 | 9,413.28 | 75,306.24 |
| | 3.3 ตู้เหล็กกันฝนกันน้ำ พร้อมติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต | ตู้ | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1.3074 | 10,459.20 | 10,459.20 |
| | เมนหลัก 60 A พร้อมกันดูด จำนวน 1 ลูก | | | | | | | |
| | เมนย่อย 10-15 A จำนวน 1 ลูก | | | | | | | |
| | 3.4 สายไฟฟ้า THWA ขนาด 25 มม. | เมตร | 390.00 | 18.00 | 7,020.00 | 1.3074 | 23.53 | 9,177.95 |
| | 3.5 อุปกรณ์ และค่าแรงไฟฟ้า | เหมา | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.3074 | 26,148.00 | 26,148.00 |
| | 3.6 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15/45 แอมป์ | ชุด | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1.0700 | 6,420.00 | 6,420.00 |
| 4 | งานป้ายโครงการ | | | | | | | |
| | 4.1 งานป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาล) | ป้าย | 1.00 | | - | 1.3074 | - | - |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 426,394.01 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

327,228.40

1.3074