

43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	404.00	-	-	-	-	404.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
44	ตะปู	กก.	49.34	-	-	-	-	49.34	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,610.87	1,096.57	959.49	877.25	795.01	657.94
2. ทราย 1.20 x 470.27	295.71	322.79	336.34	349.88	293.45
3. หิน 1.15 x 647.84	542.37	548.33	569.19	540.14	648.16
4. ค่าแรงผสม - เท	498	498	436	436	398
รวม	2,432.65	2,328.61	2,218.78	2,121.03	1,997.55

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	728.97	=	728.97	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	707.16	=	212.15	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	49.34	=	12.34	บาท
			รวม	=	963.95 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	963.95 /	4.00	=	240.99	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาสีไม้			=	10.00	บาท
			รวม	=	383.99 บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	963.95 /	5.00	=	192.79	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาสีไม้			=	10.00	บาท
			รวม	=	335.79 บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	728.97	=	728.97	บาท
ไม้อัดยาง ทน 4 มม. 1 ตร.ม.	@	373.83	=	373.83	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	707.16	=	212.15	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	49.34	=	12.34	บาท
			รวม	=	1,327.28 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก	1,327.28 /	3.00	=	442.43	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาสีไม้			=	10.00	บาท
			รวม	=	585.43 บาท

ทรายหยาบคัดค้าน

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง	=	443.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.00 กม.	=	26.34	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 470.27	=	658.38	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %	=	33.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	691.81	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	691.81	บาท/ลบ.ม.