



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทุ่ม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

(ตาราง บก.๐๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) ป้ายประสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐-บาท /

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น

๖.๒ บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๖.๓ ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง

๖.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

๖.๖ ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง

๖.๗ กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) จากราคาท้องตลาดและใช้วิธีการสืบราคา และกำหนดราคากลาง

๖.๘ การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

-งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{L}{L_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายธรรมรัตน์ ไชยทา

- นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว

- นางสาวรุ่งตะวัน ลุนจันทา


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปร.๕


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เดิมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
 รายละเอียดโครงการ อาคารขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร
 รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเจริญหัก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ออกแบบและประมาณการ กองช่างเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประมาณการวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
๑	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ทั้งสิ้น	๑๕๓,๔๐๓.๗๒	๑.๓๐๕๖	๒๐๐,๒๘๓.๙๐	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
๒					
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๒๐๐,๒๘๓.๙๐	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่ง ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ประมาณราคา.....  ประธานกรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ ไชยหา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ..... 
 (นางสาวรุตะวัน ลุนจันทา)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ผู้ตรวจ.....  กรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ..... 
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ..... 
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

แบบประมาณการ

หน้า 1

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เดิมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ปร.๔

รายละเอียดโครงการ อาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามรูปแบบรายการเทศบาลเมืองบ้านหม้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านหม้อ

ประมาณการวันที่ ๒๙ มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานรื้อ-ขนย้าย								
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา(กระเบื้องลอนคู่เดิม)	19.00	ตร.ม.		-	20.00	380.00	380.00	ขนย้าย
2	งานดินถม	20.00	ลบ.ม.	99.00	1,980.00		-	1,980.00	
	งานดินซุด - ดินถมกลับ	2.00	ลบ.ม.		-	125.00	250.00	250.00	
3	งานโครงสร้าง								
	งานเสาหล่อสำเร็จรูปขนาด 8"x8"x3.50 ม.	3.00	ต้น	1,050.00	3,150.00	60.00	180.00	3,330.00	
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,869.16	934.58	300.00	150.00	1,084.58	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	8.00	ลบ.ม.	1,962.62	15,700.96	391.00	3,128.00	18,828.96	
	งานเหล็กเสริม	-	ต้น		-	3,041.00	-	-	
	-เหล็ก RB Ø 12 มม.	222.00	กก.	18.88	4,191.36		-	4,191.36	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	-	กก.		-		-	-	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	60.00	กก.	22.75	1,364.82		-	1,364.82	
	ไม้แบบ คัด50%	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	100.00	1,500.00	7,500.00	
	- ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	76.00	ตร.ม.	26.00	1,976.00	5.00	380.00	2,356.00	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	53.00	53.00		-	53.00	
	ตะปูขนาดต่างๆ	10.00	กก.	27.00	270.00		-	270.00	
4	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ชนิดเคลือบขาว	67.00	ตร.ม.	245.00	16,415.00	125.00	8,375.00	24,790.00	
5	งานหลังคา								
	ค่าประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง	145.00	ตร.ม.		-	100.00	14,500.00	14,500.00	ลวดเชื่อมสีทากันสนิม
	เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 x2.3 มม.	51.00	ท่อน	551.00	28,101.00		-	28,101.00	
	แป้สำเร็จรูปC ขนาด 75 x 45 x 15 x2.3 มม.	21.00	ท่อน	427.00	8,967.00		-	8,967.00	
	หลังคาเหล็ก Metal Sheet ชนิดสี หนา 0.28 มม.	207.00	เมตร	75.00	15,525.00	50.00	10,350.00	25,875.00	
	ครอบข้าง Metal Sheet ชนิดสี หนา 0.28 มม.	24.00	เมตร	67.00	1,608.00	50.00	1,200.00	2,808.00	
	เชิงชายไม้เทียม	36.00	เมตร	90.00	3,240.00	69.00	2,484.00	5,724.00	
	สกรูยึด	300.00	ตัว	3.50	1,050.00		-	1,050.00	153,403.72
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ทั้งสิ้น									153,403.72