

ใบปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชุมพล ธิ์เจียวาระถึงบ้านนางจำเนียร แสนกิ้ว บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17

รายละเอียดโครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 442.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,326.00 ตารางเมตร

2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 257.50 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายชุมพล ธิ์เจียวาระถึงบ้านนางจำเนียร แสนกิ้ว บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานฉาบปูนและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-						
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,583.50						
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	79.18						
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์								
	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,583.50						
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง								
	(Expansion Joint)	ม.	15.00						
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง								
	(Contraction Joint)	ม.	125.00						
	2.4 งานรอยต่อตามยาว								
	(Longitudinal Joint)	ม.	-						
3	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล)	ป้าย	1.00						
	รวมราคาค่าวัสดุ								
	ค่าแรง								
	กำไร+ภาษี+ดำเนินการ								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ