

แบบสุราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โชติบ้านขาม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 320.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 แบบเลขที่
 คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	697,659.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	697,659.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	697,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.320 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,178,125.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


ตามคำสั่งที่ 90/2562


 ประธานกรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ ไชยทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายชวนากร สุธรรมคุณ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ 
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม


 กรรมการ
 (นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหนองอุ่มต่อบ้านนายชวด โชติบ้านขาม

รายละเอียดโครงการ ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3624	-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,280.00	1.69	2,163.20	1.3624	2.30	2,947.14
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	64.00	384.08	24,581.12	1.3624	523.27	33,489.32
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,280.00	357.58	457,702.40	1.3624	487.17	623,573.75
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	168.43	2,021.16	1.3624	229.47	2,753.63
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	88.00	79.00	6,952.00	1.3624	107.63	9,471.40
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	64.00	291.58	18,661.12	1.3624	397.25	25,423.91
4	งานป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								697,659.15

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

512,081.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782