

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง - 0.30 ม. ระยะทางรวม 244.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	576,509.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	576,509.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	576,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.244 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,360,655.74 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 41/2562




 (นายฤกษ์ ประเสริฐหส์)
 วิศวโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ




 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล




 (นายชวนกร สุธรรมคุณ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

อนุมัติ



 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม



 (นายเรศ เสนามนตรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร ยาว 244.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู							
	1.1 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	เมตร	244.00	1,734.25	423,157.00	1.3624	2,362.74	576,509.10
2	งานป้ายโครงการ							
	2.1 ป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00			1.3624		
รวมค่าก่อสร้าง								576,509.10

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

423,157.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรตัสทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เขตฝนตก ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

26.50

บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 มกราคม 2562

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	22,757.01	12.00	18.50	80.00	4,100.00	26,955.51	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	21,612.15	12.00	18.50	80.00	4,100.00	25,810.65	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	19,158.88	12.00	18.50	80.00	3,300.00	22,557.38	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	18,481.31	12.00	18.50	80.00	3,300.00	21,879.81	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	18,953.27	12.00	18.50	80.00	2,900.00	21,951.77	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,607.48	12.00	18.50	80.00	3,300.00	24,005.98	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	18,925.24	12.00	18.50	80.00	3,300.00	22,323.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	18,831.78	12.00	18.50	80.00	2,900.00	21,830.28	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	19,392.53	12.00	18.50	80.00	2,900.00	22,391.03	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. ๑ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	34.00	12.00	0.02	0.10	-	34.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	31.31	12.00	0.02	0.08	-	31.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,545.17	12.00	18.50	50.00	-	2,613.67	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	17,998.98	714.00	1,042.44	35.00	-	19,076.42	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	20,052.32	714.00	1,042.44	25.00	-	21,119.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	19,405.65	714.00	1,042.44	25.00	-	20,473.09	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	28,979.42	429.00	626.34	35.00	-	29,640.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	175.00	120.00	244.86	-	-	419.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	200.00	120.00	244.86	-	-	444.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	190.00	120.00	244.86	-	-	434.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	190.00	120.00	244.86	-	-	434.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	185.00	120.00	244.86	-	-	429.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	514.02	120.00	244.86	-	-	758.88	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	644.86	12.00	25.90	-	-	670.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	448.60	12.00	25.90	-	-	474.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	150.00	30.00	100.39	30.86	(ค่าชุด-ชน)	281.25	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง บ.หินขาว อ.เมือง
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	80.00	4.00	18.28	30.86	(ค่าชุด-ชน)	129.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง บ.หินขาว อ.เมือง
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	52.00	4.00	18.28	20.90	(ค่าชุด-ชน)	91.18	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.บ้านสาวะถี อ.เมือง
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	200.00	12.00	41.21	-	-	241.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากแหล่ง ต.ท่าพระ
29	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	235.98	12.00	14.22	-	-	250.20	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	306.80	12.00	21.34	-	-	328.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	509.35	12.00	28.45	-	-	537.80	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	864.49	12.00	37.93	-	-	902.42	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
33	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,257.01	12.00	68.27	-	-	1,325.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,429.91	12.00	85.34	-	-	1,515.25	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
35	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,000.00	12.00	136.54	-	-	2,136.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	728.97	-	-	-	-	728.97	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
37	ไม้ฉัตรขนาด หนา 4 มม.	แผ่น	373.83	-	-	-	-	373.83	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
38	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	707.16	-	-	-	-	707.16	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
39	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.00	-	-	-	-	30.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
40	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	-	-	-	-	35.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	349.00	-	-	-	-	349.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	303.00	-	-	-	-	303.00	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานวางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	<input type="radio"/> ขนาดเบา	<input type="radio"/> ขนาดกลาง	<input type="radio"/> ขนาดหนัก		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	FALSE บาท / ตร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม =	FALSE บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการลากวางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากวางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.68	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	1.68	บาท / ตร.ม.

งานวางยู คลส. ขนาด 0.30 ม.

(ตามแบบ ของเทศบาลเมืองบ้านหม้อ)

ขนาดความกว้าง 0.30 ม.	สูง 0.50 เมตร	คิดต่อความยาว 1.00 เมตร			
คอนกรีต ค 2	0.200	ลบ.ม.	@	2,242.88	= 448.58 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	7.10	กก.	@	26.96	= 191.49 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	12.72	กก.	@	25.81	= 328.31 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.59	กก.	@	31.41	= 18.68 บาท
ไม้แบบ (1)	1.00	ตร.ม.	@	383.99	= 383.99 บาท
เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	4.00	ม.	@	58.17	= 232.67 บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด	@	5	= 20.00 บาท
ขุดดินและปรับพื้น	0.40	ลบ.ม.	@	44.65	= 17.86 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)			0.039 @	2,023.83	= 77.92 บาท
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. (ไม่มี ฟิมพ์ 0)			0.039 @	383.30	= 14.76 บาท
			ค่างานต้นทุนเฉพาะ บ่อพัก คลส.		= 1,734.25 บาท

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ที่ ขก ๗๓๕๐๓/

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘

กองคลังเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เลขรับที่ ๕๓/๖๒
วันที่ ๔ ก.พ. ๖๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ โดยเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ข้าพเจ้านายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เน้นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายนเรศ เสนามนตรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง นายชวนากร สุธรรมคุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง อ้างถึงหนังสือตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ

ดังนั้น ข้าพเจ้านายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า ในฐานะประธานกรรมการ พิจารณากำหนดราคากลาง จึงได้เรียกคณะกรรมการพิจารณาราคากลางทุกท่านเข้าร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง ในวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งในการประมาณราคางานก่อสร้างได้ใช้ราคากลางในการพิจารณาดังนี้

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น
2. บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง
4. ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
5. ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
6. ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

-งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{ Lt/Lo} + 0.๑๕ \text{ Ct/Co} + 0.๑๕ \text{ Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{ St/So}$$

และได้พิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ โดยเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากสี่แยกโรงสีถึงทางแยกไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลสาวะถี บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านทุ่ม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ความยาว ๒๔๔ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านทุ่มกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๖,๐๐๐-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าวและพิจารณางานก่อสร้างโดยใช้ราคากลางข้างต้นในการพิจารณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามโครงการก่อสร้างได้โปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษณ์ ประเสริฐเหล่า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศ เสนามนตรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวนากร สุธรรมคุณ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

คำสั่งของผู้บริหาร () เห็นชอบ
() ไม่เห็นชอบ

(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม