

ใบปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาคลุมสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานสกัดพื้นคอนกรีตหนา 0.12 เมตร	ตร.ม.	18.00						
2	ดินขุด	ลบ.ม.	15.60						
3	เหล็กเส้นกลม ขนาด ๑ 6 มม.	กก.	64.38						
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด ๑ 9 มม.	กก.	19.96						
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑ 12 มม.	กก.	364.08						
6	ลวดผูกเหล็ก	กก	15.00						
7	ไม้แบบ	ตร.ม.	9.60						
8	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	6.48						
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60						
10	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.60						
11	เหล็กกล่อง 150X150X4.5 มม.	ท่อน	6.00						
12	เหล็กกล่อง 125X75X20X3.2 มม.	ท่อน	33.00						
13	เหล็กกล่อง 100X50X20X2.0 มม.	ท่อน	36.00						
13	เหล็ก C-150X50X20X3.2 มม.	ท่อน	44.00						
14	Pate 200X300 หนา 6 มม.	เส้น	32.00						
15	Bolt ขนาด ๑ 19 มม.	ตัว	32.00						
16	J-Bolt ขนาด ๑ 19 มม.ยาว 500 มม.	ตัว	32.00						
17	สีกันสนิม	ตร.ม.	165.00						
18	สีน้ำมัน	ตร.ม.	165.00						
19	หลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	276.00						
20	ครอบหลังคา	ม.	43.00						
21	รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	ม.	34.00						
22	ท่อรับน้ำฝน เบอร์ 28 ขนาด ๑ 4 มม.	ม.	20.00						
24	ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล)	ป้าย	1.00						
	รวมราคาค่าวัสดุ								
	ค่าแรง								
	กำไร+ภาษี+ดำเนินการ								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา