

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชุมพล ธิเจียวาระ ถึงบ้านนางจำเนียร แสนแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 - 3.00 ม. ระยะทางรวม 545.00 ม.
 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 442.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,326.00 ตารางเมตร
 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 257.50 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านห่ม
 แบบเลขที่
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	837,113.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	837,113.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	837,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.545 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,535,779.82 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 91/2562


 ประธานกรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ ไชยทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายนเรศ เสนามนตรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ
 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านห่ม


 กรรมการ
 (นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชุมพล ธิเจียวาระ ถึงบ้านนางจำเนียร แสนกิ้ว
รายละเอียดโครงการ ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 442.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,326.00 ตารางเมตร
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 257.50 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3624	-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,583.50	1.69	2,676.12	1.3624	2.30	3,645.95
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	79.18	384.08	30,411.45	1.3624	523.27	41,432.56
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,583.50	359.30	568,951.55	1.3624	489.51	775,139.59
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	168.43	2,526.45	1.3624	229.47	3,442.04
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	125.00	79.00	9,875.00	1.3624	107.63	13,453.70
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 ป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00	-	-	1.3624	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								837,113.84

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

614,440.57

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782