

ใบประมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกหนองปลิงไปหนองโจด บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากสามแยกหนองปลิงไปหนองโจด บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-						
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,700.00						
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	85.00						
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์								
	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,700.00						
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00						
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	128.00						
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-						
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	85.00						
4	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล)	ป้าย	1.00						
	รวมราคาค่าวัสดุ								
	ค่าแรง								
	กำไร+ภาษี+ดำเนินการ								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ