

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	=	20.90	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	54.05	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย	=	1.25

งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	150.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	31.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.	=	68.53	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	249.69	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 249.69 x 1.30	=	324.60	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 8.50 บาท / ลบ.ม.	=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	333.10	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	333.10	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / 2)	=	436.92	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.00 กม.	=	26.34	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	463.26	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 463.26 x 1.40	=	648.56	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=	33.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	682.00	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	682.00	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01	Panel Size	7.50	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ	2,272.50	ตร.ม.)				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 28,000.00	=					บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = 1,782.78 + 184.93	=					บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต 75.00 ตร.ม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 75.00 x	=					บาท
ค่าคอนกรีต 11.25 ลบ.ม. @ 1,915.00	=					บาท
ค่าขนส่ง 0.08 กม. = 1.00 x 13.80 x 11.25	=					บาท
ค่าเหล็กเสริม 98.700 กก. @ 22.14 (ใช้ Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=					บาท
ลวดผูกเหล็ก กก. @	=					บาท
ค่าแบบ 20.60 x 10.00	=					บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) 11.98 x 75.00	=					บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต x (บ่มพื้นที่ 1, ไม่บ่มพื้นที่ 0) 0	=					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=					บาท
ค่างานต้นทุน 24,988.25 / 75.00	=					บาท/ตร.ม.

งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.0 ซม.