

43	เหล็กเส้น 50 x 6 มม	พอนด์	404.00					404.00
44	ตะปู	กก.	49.34					49.34

ชื่อ บริษัท ยี่ห้อ  
จาก หน้า ๑ หน้า ๒ รวม

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต			400:524:728	350:572:734	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซิเมนต์	1.05 x	2,611.18	1,096.70	959.61	877.36	795.10	658.02
2. ทราย	1.20 x	470.70	295.98	323.09	336.64	350.20	293.72
3. หิน	1.15 x	648.27	542.73	548.70	569.57	540.50	648.59
4. ค่าแรงผสม - เท			498	498	436	436	398
รวม			2,433.41	2,329.40	2,219.57	2,121.80	1,998.33

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า	1	ลบ.ฟ.	⊗	728.97	=	728.97	บาท	
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ.	⊗	707.16	=	212.15	บาท	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน (ขนาด ๑'4" x 4.00 ม.)	⊗	35.00	=	10.50	บาท	
ตะปู	0.25	กก.	⊗	49.34	=	12.34	บาท	
							รวม	= 963.95 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก	963.95	/	4.00		=	240.99	บาท	
ค่าแรง					=	133.00	บาท	
น้ำมันทาผิวไม้					=	10.00	บาท	
							รวม	= 383.99 บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)								
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก	963.95	/	5.00		=	192.79	บาท	
ค่าแรง					=	133.00	บาท	
น้ำมันทาผิวไม้					=	10.00	บาท	
							รวม	= 335.79 บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า	1	ลบ.ฟ.	⊗	728.97	=	728.97	บาท	
ไม้ยึดขาง ทน	4 มม. 1	ตร.ม.	⊗	373.83	=	373.83	บาท	
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ.	⊗	707.16	=	212.15	บาท	
ตะปู	0.25	กก.	⊗	49.34	=	12.34	บาท	
							รวม	= 1,327.28 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก	1,327.28	/	3.00		=	442.43	บาท	
ค่าแรง					=	133.00	บาท	
น้ำมันทาผิวไม้					=	10.00	บาท	
							รวม	= 585.43 บาท

ทรายหยาบชนิดคัดแล้ว

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง					=	443.93	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	12.00	กม.			=	26.77	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนผูกตัว	1.40	x	470.70		=	658.98	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาชนิด 75 %					=	33.77	บาท/ลบ.ม.	
							ค่าใช้จ่ายรวม	= 692.75 บาท/ลบ.ม.
							ค่างานต้นทุบรวม	= 692.75 บาท/ลบ.ม.