

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ที่ตั้งไว้ 6.133.000.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ง (ตามแบบแปลนมาตรฐานที่
เทศบาลกำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ...9...พฤศจิกายน...2558
เป็นเงิน 6.141.000.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคาากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 พาณิจังหวัด
 - 5.2 อุบล.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายพลธิป.....ไวยเวทย์
 - 6.2 นายภคพล.....สงเสริม
 - 6.3 นายชวนากร.....สุธรรมคุณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก73503/

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง สรุปการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม พร้อมแบบแปลนจำนวน 20 แผ่น

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จะดำเนินการจะดำเนินการงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม งบประมาณ 6,133,000.(หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. พลลาธิป ไวยเวทย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานฯ |
| 2. นายภคพล ส่งเสริม | วิศวกรโยธา 7วช | เป็นกรรมการฯ |
| 3. นายชวนากร สุธรรมคุณ | วิศวกรโยธา 4 | เป็นกรรมการฯ |

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และมีมติพิจารณาเห็นควรกำหนดราคากลางโครงการอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม เป็นเงิน 6,141,000.-(หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายพลลาธิป ไวยเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภคพล ส่งเสริม)

วิศวกรโยธา 7วช

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชวนากร สุธรรมคุณ)

วิศวกรโยธา 4

/...ความเห็น

ความเห็นปลัด

วิลาศ สีสะพันธ์

(ลงชื่อ)

(นายวิลาศ สีสะพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

- การข. -
- เพื่อขออนุญาตขุดลอก และปรับปรุงหนองปลาไหล

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพร อังศิริสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ง

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 12

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ง

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	FACTOR F	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	4,769,801.22	1.2691	6,053,354.72	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -หักเงินประกันผลงาน 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	82,770.00	1.07	88,563.90	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				6,141,918.62	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				6,141,000.00	
สรุป	หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร		7,753.79	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน.....

(นายทลาธิป ไวยเวทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ.....

(นายภคพล สังเสริม)
วิศวกรโยธา 7วช

กรรมการ.....

(นายชวนกร สุธรรมคุณ)
วิศวกรโยธา 4

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น เดือนกันยายน 2558 , ส่วนกลาง เดือน กันยายน 2558, ราคาน้ำมัน 23.00-23.99

ประมาณการจากแบบมาตรฐานอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตอกเข็ม)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ / ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทพคาถาบ้านพุ่ม
สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงเหวี่ยง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานขนนาม									
1.1	ดินถมปรับระดับ	727.00	ลบ.ม.	80.00	58,160.00			58,160.00	
2. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
2.1	ชุดหลุมฐานราก	160.00	ลบ.ม.		-	125.00	20,000.00	20,000.00	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น	97.50	ลบ.ม.	345.79	33,714.53	91.00	8,872.50	42,587.03	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม. ทรงกระบอก	154.00	ลบ.ม.	2,317.00	356,818.00	391.00	60,214.00	417,032.00	
2.4	ไม้แบบ + ไม้โครง	342.90	ตร.ม.	350.00	120,015.00	133.00	45,605.70	165,620.70	60%
2.6	RB 6 มม	4.00	ตัน	22,897.00	91,588.00	3,401.00	13,604.00	105,192.00	
2.7	RB 9 มม	0.23	ตัน	19,626.00	4,513.98	3,401.00	782.23	5,296.21	
2.8	DB 12 มม SD40	3.14	ตัน	24,299.00	76,298.86	3,401.00	10,679.14	86,978.00	
2.9	DB 16 มม SD40	4.70	ตัน	24,299.00	114,205.30	3,401.00	15,984.70	130,190.00	
2.10	DB 20 มม SD 40	0.62	ตัน	24,299.00	15,065.38	3,401.00	2,108.62	17,174.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก	232.00	ก.ก.	60.75	14,094.00		-	14,094.00	
2.12	เสาเข็ม คอก: 0.25*0.25*1.0.00	40.00	ตัน	4,200.00	168,000.00	1,035.00	41,400.00	209,400.00	
2.13	ตัดหัวเข็ม 0.25*0.25	40.00	ตัน		-	250.00	10,000.00	10,000.00	
3. งานโครงสร้างเหล็ก									
3.1	แปเหล็ก C - 100*50*20*2.3 มม. (4.06 Kg-ม.)	185.00	ยอน	535.00	98,975.00	207.00	38,295.00	137,270.00	
3.2	เหล็ก C - 125*50*20*3.2 (6.13 Kg-ม.)	244.00	ยอน	809.00	197,396.00	312.00	76,128.00	273,524.00	
3.3	เหล็ก C 150*50*20*3.2 (6.76 Kg-ม.)	72.00	ยอน	892.00	64,224.00	344.00	24,768.00	88,992.00	
ยอดยกไป								1,781,509.94	



ใบประมาณราคาทำก่อสร้าง

โครงการ / ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทพนครบ้านทุ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยอดยกมา										
3.4	เหล็ก 4" x 2" x 2.30 มม. (5.14 Kg-m.)	9.00	พ่อน	678.00	6,102.00	262.00	2,358.00	1,781,509.94		
3.5	เหล็ก 2" x 1" x 2.30 มม. (2.44Kg-m.)	28.00	พ่อน	322.00	9,016.00	124.00	3,472.00	8,460.00		
3.6	เหล็ก 1" x 1" x 2.30 มม. (1.53 Kg-m.)	17.00	พ่อน	201.00	3,417.00	78.00	1,326.00	12,488.00		
4. งานผนัง - ฝัวมุ้ง										
4.1	ฝัวมุ้งอูฐมอญครึ่งแผ่น	898.00	คร.ม	228.00	204,744.00	89.00	79,922.00	284,666.00		
4.2	ฝัวมุ้งปูนเรียบ+ฉาบโครงสร้าง	1,795.00	คร.ม	62.00	111,290.00	85.00	152,575.00	263,865.00		
4.3	ฝัวมุ้งกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	162.00	คร.ม	207.00	33,534.00	138.00	22,356.00	55,890.00		
4.4	ฝัวมุ้งก่ออิฐมอญตีผสมแผ่น	80.00	คร.ม	310.00	24,800.00	144.00	11,520.00	36,320.00		
4.5	บัวฉีกฝัวมุ้งพีวีซี ขนาด 6"	200.00	ม	42.00	8,400.00	10.00	2,000.00	10,400.00		
5. งานผิวพื้น										
5.1	พื้นเม็ดทราย	175.00	คร.ม		-	30.00	5,250.00	5,250.00		
5.2	พื้นทรายล้าง	11.00	คร.ม	275.00	3,025.00	99.00	1,089.00	4,114.00		
5.3	พื้นกระเบื้องดินเผาด้าน 6" x 6"	80.00	คร.ม	269.00	21,520.00	148.00	11,840.00	33,360.00		
5.4	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	345.00	คร.ม	290.00	100,050.00	125.00	43,125.00	143,175.00		
5.5	พื้นดูราพลอส	298.00	คร.ม	232.00	69,136.00	100.00	29,800.00	98,936.00		
6. งานประตู่ - หน้าต่าง										
6.1	ป 1 อลูมิเนียมขนาด 0.90*2.00 (มีช่องแสง)	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	500.00	5,500.00	77,000.00		
6.2	ป 2 PVC ขนาด 0.8*2.00 ม. พ้องวงกบ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00		
6.3	น 1 พ้องวงกบเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด 4.00*1.15(มีช่องแสง)	8.00	ชุด	11,500.00	92,000.00	500.00	4,000.00	96,000.00		
6.4	น 2 พ้องวงกบเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด 3.00*1.15(มีช่องแสง)	14.00	ชุด	10,500.00	147,000.00	500.00	7,000.00	154,000.00		
6.5	น 3 พ้องวงกบเหล็กตัด บานเลื่อนคู่ ขนาด 1.4*1.15(มีช่องแสง)	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00		
6.6										
ยอดยกไป										
									3,097,176.94	

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ / ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยอดยกมา													
7. งานหลังคา													
7.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 * 1.20 ม. สิ้นเปลืองประกายมุก	1,900.00	แผ่น	62.00	117,800.00	-	5.00	9,500.00	-	127,300.00			
7.2	ปูนปอร์ตแลนด์	235.00	ม.	300.00	70,500.00		90.00	21,150.00		91,650.00			
7.3	ขอ ป. ปกติกระเบื้องฟุ้งแห้งเหล็กแถมวนยาง	2,800.00	ชุด	2.50	7,000.00			-		7,000.00			
7.4	แผ่นไม้วัสดุดีเยี่ยมแบบธรรมชาติ	17.00	ตร.ม.	670.00	11,390.00		120.00	2,040.00		13,430.00			
7.5	ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8" ยาว 3-4 ฟุต	5.00	ลบ.ฟ.	884.00	4,420.00		200.00	1,000.00		5,420.00			
7.6	ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8" ยาว 4-6 ฟุต	9.00	ลบ.ฟ.	884.00	7,956.00		200.00	1,800.00		9,756.00			
8. งานฝ้าเพดาน													
8.1	ฝ้าเพดานเหล็กตัว c	172.00	ตร.ม.	700.00	120,400.00		100.00	17,200.00		137,600.00			
8.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. จบเรียบ	612.00	ตร.ม.	280.00	171,360.00		66.00	40,392.00		211,752.00			
8.3	งานฉาบผิวความเรียบยิปซัม หนา 6 ซม.	612.00	ตร.ม.	150.00	91,800.00		66.00	40,392.00		132,192.00			
8. งานสุขภัณฑ์													
9.1	ถังมั่งของ	11.00	ตัว	550.00	6,050.00		104.00	1,144.00		7,194.00			
9.2	ถังมั่งรวม	1.00	ตัว	3,000.00	3,000.00		298.00	298.00		3,298.00			
9.3	ฝักบัวอาบน้ำ	36.00	ชุด	275.00	9,900.00		145.00	5,220.00		15,120.00			
9.4	อ่างล้างหน้า	4.00	อัน	549.00	2,196.00		298.00	1,192.00		3,388.00			
9.5	ที่ใส่สบู่	20.00	อัน	250.00	5,000.00		103.00	2,060.00		7,060.00			
9.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00		103.00	103.00		353.00			
9.7	ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	280.00	1,000.00		60.00	240.00		1,240.00			
9.8	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	140.19	1,682.28			-		1,682.28			
9.9	ตระแกรงกรองน้ำ	28.00	อัน	10.00	280.00			-		280.00			
9.10	Stop Valve 1/2"	16.00	อัน	50.00	800.00			-		800.00			
9.11	ตาชั่งดีจอร์	12.00	อัน	120.00	1,440.00			-		1,440.00			
10. งานทาสี													
10.1	สีรองพื้น	2,650.00	ตร.ม.	45.00	119,250.00		30.00	79,500.00		198,750.00			
ยอดยกไป													
											4,073,882.22		

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ / ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทพบาทบ้านทุ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

10.2	สีน้ำมันพลาสติก	2,650.00	ตร.ม.	45.00	119,250.00	30.00	79,500.00	198,750.00	4,073,882.22
10.3	สีน้ำมัน	625.00	ตร.ม.	50.00	31,250.00	38.00	23,750.00	55,000.00	
11. งานระบบไฟฟ้า									
11.1	โคมลอยตะแกรงสะท้อนเงาพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 2 x 40 W	121.00	จุด	800.00	96,800.00	115.00	13,915.00	110,715.00	
11.2	ไฟตั้งติดผนัง 1'80 W	2.00	จุด	650.00	1,300.00	165.00	330.00	1,630.00	
11.3	สวิทช์	30.00	อัน	60.00	1,800.00	18.00	540.00	2,340.00	
11.4	ปลั๊ก	52.00	อัน	90.00	4,680.00	27.00	1,404.00	6,084.00	
11.5	LOAD CENTER	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
11.6	ตู้รับสัญญาณทีวี โทรทัศน์	10.00	จุด	70.00	700.00	20.00	200.00	900.00	
11.7	สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เมตร	3,000.00	15,000.00	500.00	15,000.00	15,000.00	
11.8	LOAD CENTER	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	500.00	2,000.00	14,000.00	
12. งานระบบประปา-สุขาภิบาล									
12.1	ท่อประปาพร้อมความแรง	1.00	เมตร	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
12.2	ถังบำบัดน้ำเสีย(บ่อกรองและบ่อกอง ความจุ 600 ลิตร)	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	2,000.00	8,000.00	40,000.00	
12.3	งานฝักระเบียงเหล็กทรงระแนงน้ำ	145.00	ม.	1,200.00	174,000.00	300.00	43,500.00	217,500.00	
รวมค่างานก่อสร้าง									
4,769,801.22									
13. งานวัสดุภัณฑ์ติดตั้ง									
13.1	กระดานไวนิล	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
14. งานอื่นๆ									
14.1	งานขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 30/100 แอมป์	1.00	งาน	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
14.2	งานขอติดตั้งมิเตอร์ประปาขนาด 3/4 นิ้ว	1.00	งาน	5,770.00	5,770.00	-	-	5,770.00	

ลงชื่อ.....




ผู้ประมาณการ

(นายชานการ สุธรรมคุณ)

วิศวกรโยธา 4

အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]
3(9)	1	200	50	-	200	450		
5(15)	1	300	100	-	300	700		
10(30)	1	500	150	500	1,000	2,150		
15(45)	1	750	200	1,500	2,000	4,450		
20(40)	1	750	200	1,500	2,000	4,450		
30(60)	1	1,000	300	3,000	3,000	7,300		

အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]	အမျိုးအမည် [ပမာဏ]
30(100)	1	1,500	400	5,000	5,000	11,900	
50(100)	1	1,500	400	5,000	5,000	11,900	
10(30)	3	1,500	450	3,500	3,000	8,450	
15(45)	3	2,250	600	6,500	6,000	15,350	
20(40)	3	2,250	600	6,500	6,000	15,350	
30(60)	3	3,000	900	10,000	9,000	22,900	
30(100)	3	4,500	1,200	16,500	15,000	37,200	
50(100)	3	4,500	1,200	16,500	15,000	37,200	



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"