

หน้าที 1 จาก 2

ใบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ทางจากบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4 ถึงแยกบ้านนายสมาน กลางแมะ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร และความยาวรวม 413 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพักความยาวรวม 173 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมู่ 4 ต.บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาด 300 มม. ยาว 413 เมตร | | | | | | | | |
| | งานสกัดถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม. | 206.50 | ตร.ม. | | - | 122.13 | 25,219.85 | 25,219.85 | |
| | งานดินลูต | 123.90 | ลบ.ม. | | - | 43.76 | 5,421.86 | 5,421.86 | |
| | ทรายหยาบปรับระดับบดอัดแน่น(งานรองพื้นรางระบายน้ำ) | 24.78 | ลบ.ม. | 616.89 | 15,286.53 | 99.00 | 2,453.22 | 17,739.75 | |
| | คอนกรีตหยาบ | 12.39 | ลบ.ม. | 1,869.00 | 23,156.91 | 306.00 | 3,791.34 | 26,948.25 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. | 90.86 | ลบ.ม. | 1,962.00 | 178,267.32 | 306.00 | 27,803.16 | 206,070.48 | |
| | เหล็กเส้นกลม RB6 | 1,664.39 | กก. | 22.66 | 37,715.08 | 4.10 | 6,824.00 | 44,539.08 | |
| | เหล็กเส้นกลม RB9 | 4,617.34 | กก. | 21.49 | 99,226.64 | 4.10 | 18,931.09 | 118,157.73 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 154.88 | กก. | 86.45 | 13,388.94 | | - | 13,388.94 | |
| | L-50x50x4 mm. | 5,055.12 | กก. | 27.00 | 136,488.24 | 8.50 | 42,968.52 | 179,456.76 | |
| | ไม้แบบ 25% | 949.90 | ตร.ม. | 200.00 | 189,980.00 | 133.00 | 126,336.70 | 316,316.70 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 300 มม. ยาว 413 เมตร | | | | | | | 953,259.40 | |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. | | | | | | | | |
| | งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. | 156.00 | ม. | 569.76 | 88,882.56 | | - | 88,882.56 | " |
| | บ่อพักน้ำสำหรับท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. | 18.00 | บ่อ | 3,000.00 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | " |

(Handwritten signature)