

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คสล. จากบ้านนางสมพิศ วงศ์สุ่ย ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีภักษาณ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 225.00 ม.
 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ความยาว 414 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ง
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,221,671.55	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,221,671.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	1,221,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 5,426,666.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 92/2562



 (นายธรรมรัตน์ ไชยทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ




 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล




 (นายชัชวาลย์ ไชยชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ



 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ง



 (นายฤกษ์ ประเสริฐธำ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายฝิวจจารจร คสล. จากบ้านนางสมพิศ วงศ์สุ่ย ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีภักขานู
รายละเอียดโครงการ ขยายฝิวจจารจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ฝิวจจารจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ความยาว 414.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับแก้เสียดังพื้นทางเดิม	ตร.ม.	450.00	1.69	760.50	1.3624	2.30	1,036.11
1.2	งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดอัด	ตร.ม.	450.00	10.63	4,783.50	1.3624	14.48	6,517.04
1.3	งานรื้อฝิวคอนกรีตเดิม วางบนดิน	ตร.ม.		97.00	-	1.3624	132.15	-
1.4	งานทรายรองใต้ฝิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.50	384.08	8,641.80	1.3624	523.27	11,773.59
2	งานฝิวทาง							
2.1	งานฝิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	450.00	357.58	160,911.00	1.3624	487.17	219,225.15
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.				1.3624		
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	44.00	79.00	3,476.00	1.3624	107.63	4,735.70
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานระบายน้ำ							
3.1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	เมตร	414.00	1,734.62	718,132.68	1.3624	2,363.25	978,383.96
4	งานป้ายโครงการ							
4.1	งานป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00		-	1.3624	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,221,671.55

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

896,705.48

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491