

ใบปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางสมพิศ วงศ์สู่ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีภักษาญ ม. 3

รายละเอียดโครงการ 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ความยาว 414 เมตร

2. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จากสี่แยกบ้านนางสมพิศ วงศ์สู่ถึงแยกบ้านนางสุภาพ ศรีภักษาญ ม. 3

แบบแปลน-เลขที่.....

บริษัท/ห้างร้าน.....ลงวันที่.....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	450.00						
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดอัด	ตร.ม.	450.00						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม วางบนดิน	ตร.ม.	-						
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.50						
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์								
	หนา 15 ซม.	ตร.ม.	450.00						
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง								
	(Expansion Joint)	ม.	-						
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง								
	(Contraction Joint)	ม.	44.00						
	2.4 งานรอยต่อตามยาว								
	(Longitudinal Joint)	ม.	-						
3	งานระบายน้ำ								
	3.1 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.								
	รูปตัวยู	ม.	414.00						
4	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาล)	ป้าย	1.00						
	รวมราคาค่าวัสดุ								
	ค่าแรง								
	กำไร+ภาษี+ดำเนินการ								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ