

(ตาราง บก.๐๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง -บ้านหนอง
ตาไก่ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๖,๐๐๐-บาท(หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง -บ้าน
หนองตาไก่ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านทุ่ม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) ป้ายประสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายเหล็ก จำนวน ๑
ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๔๑,๐๐๐-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น

๕.๒ บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๕.๓ ตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงการคลัง

๕.๔ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

๕.๖ ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง

๕.๗ กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) จากราคาท้องตลาดและใช้วิธีการสืบราคา และกำหนดราคากลาง

๕.๘ การคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

-งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายธรรมรัตน์ ไชยทา

- นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแผ้ว

- นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอกอนกรีต สายบ้านหนองกง-บ้านหนองตาไ้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอกอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 400.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	641,951.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	641,951.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	641,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,602,500.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 376/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563



ประธานกรรมการ
(นายธรรมรัตน์ ไชยหา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาล



กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ สว่างแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ


 (นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่



กรรมการ
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง-บ้านหนองตาโก้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 แบบเลขที่ 0
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	1.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,000.00	13.35	26,700.00	1.3607	18.17	36,330.69
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,000.00	210.06	420,120.00	1.3607	285.83	571,657.28
2	งานตีเส้นจราจร							
	1.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	16.00	260.00	4,160.00	1.3607	353.78	5,660.51
	1.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	80.00	260.00	20,800.00	1.3607	353.78	28,302.56
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	ป้าย	1.00	-	-	1.3607	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								641,951.04

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

471,780.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม